

Rodzaje robót remontowych Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebowniku z/s w Stobiernej Filia w Łące

1. Skucie ścianek działowych i wywóz gruzu
2. Poszerzenie otworów ,
3. Przebudowa instalacji elektrycznej, przeniesienie kabli instalacji, gniazdka pod komputery
4. wymiana opraw oświetleniowych, nowe oprawy LED 17 szt.
5. Demontaż drzwi
6. Malowanie grzejników i rur, wymiana zaworów 9 szt.
7. Malowanie drzwi 7 szt. oraz czyszczenie
8. przyklejenie tapety , do sufitu 110cm szerokość rolki. Tapeta obiektowa
9. Czyszczenie i gruntowanie istniejących ścian 278 m²
10. Szpachlowanie ścian i sufitów z przytarciami na gładko 278 m²
11. układanie płytek , 60x120 cm., gres fuga min. 2 mm. 112 m. Płytki gresowe rektyfikowane
12. malowanie ścian i sufitów
13. Wymiana kratki wentylacyjnych 14 szt.
14. wymiana wentylatorów – dociągnięcie zasilania 4 szt.
15. czyszczenie płytek w łazienkach, środek (czysta fuga)
16. wymiana umywalki 2 szt.
17. wymiana baterii umywalkowej 2 szt,
18. wymiana WC kompakt 2 szt.
19. wymiana pisuaru 1 szt.
20. wykonanie nadproża 2 szt
21. zabudowa G/K kpl. 2
22. ułożenie płytek na wejściu - na dole
23. montaż wideodomofonu, kable
24. skucie ścianek i płytek w pomieszczeniu socjalnym
25. przesunięcie otworu w pomieszczeniu socjalnym
26. montaż drzwi płycinowych w pomieszczeniu socjalnym
27. ułożenie płytek w pomieszczeniu socjalnym
28. modernizacja instalacji CO w pomieszczeniu socjalnym
29. modernizacja instalacji CWU
30. montaż zlewu z baterią